แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สรุปผลการประมาณราคา

ปรับปรุงบ้านพัก (จำนวน 2 หลัง)

สถานที่ **วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ หมู่ที่ 4 ต. ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่**

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง

แบบเลขที่ ..... แบบประมาณราคา ปร.4 จำนวน 7 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (จำนวน 2 หลัง)	3,064,058.91	1.3041	3,995,839.22	**เงื่อนไข** (ว499 ลว. 28 สิงหาคม 2566)
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	**ราคากลางเป็นเงิน**			**3,995,839.22**	
	ตัวอักษร	**สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบสองสตางค์**			

คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ที่ 318/2567 ลว. 16 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการฯ
(นายณรงค์ จานวงค์)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายวสันต์ กรุมรัมย์)

ลงชื่อ _____ กรรมการและเลขานุการ
(นายกฤษณ์ พลอยประดิษฐ์)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพัก (จำนวน 2 หลัง) แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/7

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ หมู่ที่ 4 ต. ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ 26 ธันวาคม 2567 **ราคาวัสดุเดือน** พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
									คิดเป็นร้อยละ
1	งานรื้อถอน		รวม					73,774.80	4.82
2	งานหลังคา		รวม					155,254.32	10.13
3	งานฝ้าเพดาน		รวม					238,466.96	15.57
4	งานพื้นและผนัง		รวม					561,026.60	36.62
5	งานประตู หน้าต่าง		รวม					112,388.84	7.34
6	งานทาสี		รวม					165,318.92	10.79
7	งานเบ็ดเตร็ด (บันได)		รวม					91,801.95	5.99
8	งานสุขภัณฑ์		รวม					51,427.54	3.36
9	งานไฟฟ้า		รวม					5,085.57	0.33
10	งานต่อเติม (หน้าบ้านและหลังบ้าน)		รวม					77,483.94	5.06
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (จำนวน 2 หลัง) เป็นเงิน							**3,064,058.91**	100.00

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพัก (จำนวน 2 หลัง) แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/7

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ หมู่ที่ 4 ต. ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ 26 ธันวาคม 2567 **ราคาวัสดุเดือน** พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**								
1.1	รื้อถอนกระเบื้องหลังคาชั้นบน ชั้นล่าง	552.59	ตร.ม.	-	-	25.00	13,814.75	13,814.75	ขนกองเก็บ
1.2	รื้อถอนฝ้าเพดานชั้นบน ชั้นล่าง ชายคา พร้อมโครงเคร่า (เว้นห้องน้ำ	696.80	ตร.ม.	-	-	35.00	24,388.00	24,388.00	ขนทิ้ง
1.3	รื้อถอนผนังและเสาโชว์ก่ออิฐ (ด้านหลังบ้าน) จำนวน 2 ผนัง/ต้น	13.56	ตร.ม.	-	-	40.00	542.40	542.40	ขนทิ้ง
1.4	รื้อถอนผนังไม้อัด พร้อมโครงเคร่าไม้ (ชั้นบน)	129.48	ตร.ม.	-	-	30.00	3,884.40	3,884.40	ขนทิ้ง
1.5	รื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำ	105.60	ตร.ม.	-	-	35.00	3,696.00	3,696.00	ขนทิ้ง
1.6	รื้อถอนกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	18.23	ตร.ม.	-	-	50.00	911.25	911.25	ขนทิ้ง
1.7	รื้อถอนพื้น, ตงไม้ (ชั้นบน)	238.20	ตร.ม.	-	-	90.00	21,438.00	21,438.00	ขนทิ้ง
1.8	รื้อถอนบันไดไม้ พร้อมราวจับ	18.00	ม.	-	-	90.00	1,620.00	1,620.00	ขนกองเก็บ
1.9	รื้อถอนบานประตูพร้อมวงกบไม้ ป2, ป3, ป4	24.00	ชุด	-	-	80.00	1,920.00	1,920.00	ขนทิ้ง
1.10	รื้อถอนโถส้วม	6.00	ชุด	-	-	120.00	720.00	720.00	ขนกองเก็บ
1.11	รื้อถอดหลอดไฟ เต้ารับ สวิทช์	24.00	ชุด	-	-	35.00	840.00	840.00	ขนทิ้ง
	รวมงานรื้อถอน เป็นเงิน							**73,774.80**	
2	**งานหลังคา**								
2.1	กระเบื้องลอนคู่สีน้ำตาล ขนาด 1.20 ม. หนา 5 มม.	1,173.00	แผ่น	53.27	62,486.92	-	-	62,486.92	สีเทียบเท่า
2.2	ครอบสันหลังคาปรับมุม (บน/ล่าง) สีน้ำตาล	92.00	ชุด	102.80	9,457.60	-	-	9,457.60	
2.3	ครอบข้าง สีน้ำตาล	43.00	แผ่น	88.79	3,817.97	-	-	3,817.97	
2.4	ครอบปิดชาย สีน้ำตาล	9.00	แผ่น	88.79	799.11	-	-	799.11	
2.5	ครอบสันตะเฆ่ (บน/ล่าง) สีน้ำตาล	45.00	ชุด	51.40	2,313.08	-	-	2,313.08	
2.6	ครอบสามทาง Y สีน้ำตาล	2.00	แผ่น	62.62	125.23	-	-	125.23	
2.7	ค่าแรงมุงกระเบื้อง	559.00	ตร.ม.	-	-	50.00	27,950.00	27,950.00	
	รวมยอดยกไป							106,949.91	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพัก (จำนวน 2 หลัง) แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/7

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ หมู่ที่ 4 ต. ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ 26 ธันวาคม 2567 **ราคาวัสดุเดือน** พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							106,949.91	
2.8	ตะขอยึดกระเบื้องแปเหล็กตัว C	2,346.00	ชุด	2.88	6,756.48	-	-	6,756.48	
2.9	สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่	267.80	ชุด	2.88	771.26	-	-	771.26	
2.10	เชิงชายปั้นลมไม้สังเคราะห์ขนาด 24 ซม.หนา 1.6 ซม. สีน้ำตาล	159.00	ม.	116.82	18,574.38	45.00	7,155.00	25,729.38	รุ่นทูอินวัน
2.11	แผ่นปิดกันนก PVC สำเร็จรูป	153.00	ม.	37.76	5,777.28	10.00	1,530.00	7,307.28	
2.12	ตะเฆ่รางสแตนเลส เกรด 304 หนา 1.2 มม. พับขึ้นรูป	8.60	ม.	900.00	7,740.00	-	-	7,740.00	รวมติดตั้ง
	รวมงานหลังคา เป็นเงิน							**155,254.32**	
3	**งานฝ้าเพดาน**	-		-	-	-	-	-	
3.1	ฝ้าภายในยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	546.00	ตร.ม.	230.60	125,907.60	75.00	40,950.00	166,857.60	ฉาบรอยต่อเรียบ
3.2	ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. (กันชื้น) โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	23.00	ตร.ม.	288.70	6,640.10	75.00	1,725.00	8,365.10	ฉาบรอยต่อเรียบ
3.3	ฝ้าชายคาไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4.0 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	201.00	ตร.ม.	158.10	31,778.10	75.00	15,075.00	46,853.10	มีรูระบายอากาศ
3.4	มอบฝ้าเพดานไม้สังเคราะห์ กว้าง 5 ซม. หนา 0.8 ซม.	324.00	ม.	10.59	3,431.16	40.00	12,960.00	16,391.16	
	รวมงานฝ้าเพดาน เป็นเงิน							**238,466.96**	
4	**งานพื้นและผนัง**	-		-	-	-	-	-	
4.1	ผนังบุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	137.28	ตร.ม.	165.47	22,715.72	120.00	16,473.60	39,189.32	บุ 2 ด้าน
4.2	ผนังก่ออิฐบล็อกทึบฉาบแต่งรองโชว์แนว สูง 1.50 ม.	7.00	ตร.ม.	105.47	738.29	111.00	777.00	1,515.29	
4.3	คานและเสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. รวมประตู	62.00	ม.	147.75	9,160.50	46.00	2,852.00	12,012.50	
4.4	พื้นไม้สังเคราะห์ กว้าง 15 ซม. หนา 2.5 ซม. (สีเนเชรัลบีช)	237.90	ตร.ม.	1,556.00	370,172.40	189.00	44,963.10	415,135.50	หรือเทียบเท่า
	ตงเหล็ก ขนาด 6"x2"x2.5 มม. (นน.43.23 กก./เส้น)							-	
4.5	ผนังห้องน้ำบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8x10 นิ้ว มีลวดลาย	106.00	ตร.ม.	253.14	26,832.84	166.00	17,596.00	44,428.84	
4.6	ปูนทรายสำหรับรองพื้น	106.00	ตร.ม.	93.19	9,878.14	74.00	7,844.00	17,722.14	
	รวมยอดยกไป							530,003.59	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพัก (จำนวน 2 หลัง) แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/7

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ หมู่ที่ 4 ต. ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ 26 ธันวาคม 2567 **ราคาวัสดุเดือน** พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							530,003.59	
4.7	ผนังฉาบปูนเรียบ (ซ่อมแซมส่วนที่รื้อเสาโชว์)	6.30	ตร.ม.	84.96	535.25	95.00	598.50	1,133.75	
4.8	พื้นห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8x8 นิ้ว มีลวดลาย	23.00	ตร.ม.	302.64	6,960.72	158.00	3,634.00	10,594.72	
4.8	ปูนทรายสำหรับรองพื้น	23.00	ตร.ม.	103.56	2,381.88	64.00	1,472.00	3,853.88	
4.9	บัวพื้นไม้สังเคราะห์สีสัก กว้าง 4 นิ้ว หนา 1.1 ซม.	147.00	ม.	50.78	7,464.66	45.00	6,615.00	14,079.66	หรือเทียบเท่า
4.10	เหล็กกันพลิกตงเหล็ก RB 12 มม.	48.78	กก.	24.30	1,185.39	3.60	175.62	1,361.01	
	รวมงานพื้นและผนัง เป็นเงิน							**561,026.60**	
5	**งานประตู หน้าต่าง**								
5.1	ป1 ประตูพร้อมวงกบ uPVC ขนาด 80x200 ซม.	12.00	ชุด	3,826.17	45,914.04	404.00	4,848.00	50,762.04	สำหรับใช้ภายนอก
5.2	ป2 ประตูพร้อมวงกบ uPVC ขนาด 80x200 ซม.	6.00	ชุด	3,826.17	22,957.02	404.00	2,424.00	25,381.02	สำหรับใช้ภายนอก
5.3	ป3 ประตูพร้อมวงกบ uPVC ขนาด 70x200 ซม.	6.00	ชุด	1,969.16	11,814.96	369.00	2,214.00	14,028.96	กระจก/ลวดลาย
5.4	ช่องแสงอลูมิเนียมสีอบขาว ขนาด 44x100 มม. หนา 1.5 มม.	12.00	ชุด	1,800.00	21,600.00	-	-	21,600.00	หลังบ้าน
	ลูกฟักกระจกสีชา หนา 5 มม. ติดตาย ขนาด 90x120 ซม.							-	
5.5	เกล็ดกระจก ขนาด 10x70 ซม. หนา 5 มม.	30.00	แผ่น	20.56	616.82	-	-	616.82	หลังบ้าน
	รวมงานประตู หน้าต่าง เป็นเงิน	-		-	-	-	-	**112,388.84**	
6	**งานทาสี**								
6.1	ฝ้าเพดานทาสีน้ำอะครีลิค 100 %	770.00	ตร.ม.	41.84	32,216.80	30.00	23,100.00	55,316.80	
6.2	ผนังภายในทาสีน้ำอะครีลิค 100 % ชนิดกึ่งเงา	738.38	ตร.ม.	55.47	40,957.94	30.00	22,151.40	63,109.34	
6.3	ผนังภายนอกทาสีน้ำอะครีลิค 100 % ชนิดกึ่งเงา	386.70	ตร.ม.	53.50	20,688.45	30.00	11,601.00	32,289.45	
6.4	บานประตูทางเข้าทาน้ำยาเคลือบแข็ง ชนิดใช้ภายนอก	21.60	ตร.ม.	105.21	2,272.54	50.00	1,080.00	3,352.54	
6.5	ขัดทำความสะอาดผนังและเสาปูน (เดิม)	1,125.08	ตร.ม.	-	-	10.00	11,250.80	11,250.80	
	รวมงานทาสี เป็นเงิน	-		-	-	-	-	**165,318.92**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพัก (จำนวน 2 หลัง) แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/7

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ หมู่ที่ 4 ต. ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ 26 ธันวาคม 2567 **ราคาวัสดุเดือน** พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	**งานเบ็ดเตร็ด (บันได)**								
7.1	ราวบันไดเหล็ก ขนาด 1"x1"x1.2 มม. (นน. 11.34 กก./เส้น)	351.54	กก.	20.60	7,242.84	10.00	3,515.40	10,758.24	
7.2	ราวบันไดเหล็ก ขนาด 1.5"x1.5"x2.0 มม. (นน. 11.34 กก./เส้น)	22.68	กก.	22.68	514.38	10.00	226.80	741.18	
7.3	ราวบันไดเหล็ก ขนาด 2"x2"x2.0 มม. (นน. 15.71 กก./เส้น)	31.42	กก.	39.26	1,233.64	10.00	314.20	1,547.84	
7.4	แม่บันไดเหล็ก ขนาด 8"x4"x4.5 มม. (นน. 111.81 กก./เส้น)	111.81	กก.	35.19	3,934.59	10.00	1,118.10	5,052.69	
7.5	เหล็กแบน ขนาด 1.5" หนา 4.0 มม. (นน. 7 กก./เส้น)	28.00	กก.	33.91	949.48	10.00	280.00	1,229.48	
7.6	สีกันสนิมทับหน้าด้วยสีเคลือบเงา	24.84	ตร.ม.	45.56	1,131.71	38.00	943.92	2,075.63	
7.7	ลูกนอนและลูกตั้งไม้สังเคราะห์ กว้าง 25 ซม. หนา 2.5 ซม.	108.00	แผ่น	582.24	62,882.24	-	-	62,882.24	สีดิจิตอลโค๊ตติ้ง
7.8	ค่าแรง	54.00	ขั้น	-	-	77.00	4,158.00	4,158.00	
7.9	ราวบันไดไม้สังเคราะห์ กว้าง 8.5 ซม. หนา 3 ซม. สีสัก	18.00	ม.	126.48	2,276.64	60.00	1,080.00	3,356.64	สีเทียบเท่า
	รวมงานเบ็ดเตร็ด (บันได) เป็นเงิน							**91,801.95**	
8	**งานสุขภัณฑ์**								
8.1	โถส้วมนั่งราบแบบชักโครก	6.00	ชุด	2,953.27	17,719.63	450.00	2,700.00	20,419.63	
8.2	สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	142.99	857.94	70.00	420.00	1,277.94	
8.3	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	1,298.13	7,788.78	450.00	2,700.00	10,488.78	
8.4	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเปิดปิด	6.00	ชุด	557.94	3,347.64	70.00	420.00	3,767.64	
8.5	สต๊อปวาล์ว 1 ทาง	6.00	ชุด	233.64	1,401.87	35.00	210.00	1,611.87	
8.6	สต๊อปวาล์ว 2 ทาง	6.00	ชุด	271.03	1,626.17	35.00	210.00	1,836.17	
8.7	ก๊อกน้ำล้างพื้น เคลือบโครเมี่ยม	6.00	ชุด	148.60	891.59	25.00	150.00	1,041.59	
8.8	ตะแกรงสแตนเลสแบบรังผึ้ง	6.00	ชุด	18.69	112.15	-	-	112.15	
8.9	ชั้นวางของเข้ามุม แบบ 3 ชั้น	6.00	ชุด	925.23	5,551.40	70.00	420.00	5,971.40	
	รวมยอดยกไป							46,527.17	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพัก (จำนวน 2 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ หมู่ที่ 4 ต. ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ 26 ธันวาคม 2567 **ราคาวัสดุเดือน** พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							46,527.17	
8.10	กระจกเงา ขนาด 60x80 ซม. มีชั้นวางของ	6.00	ชุด	746.73	4,480.37	70.00	420.00	4,900.37	
	รวมงานสุขภัณฑ์ เป็นเงิน							**51,427.54**	
9	**งานไฟฟ้า**								
9.1	โคมติดลอยพร้อมหลอด Led 10 w.,T8,	2.00	ชุด	111.21	222.43	115.00	230.00	452.43	
9.2	โคมติดลอยพร้อมหลอด Led 20 w.,T8,	8.00	ชุด	139.25	1,114.02	115.00	920.00	2,034.02	
9.3	สวิทช์เปิดปิด	11.00	ชุด	58.88	647.68	80.00	880.00	1,527.68	
9.4	เต้ารับ	8.00	ชุด	43.93	351.44	90.00	720.00	1,071.44	
	รวมงานไฟฟ้า เป็นเงิน							**5,085.57**	
10	**งานต่อเติม (หน้าบ้านและหลังบ้าน)**								
10.1	ขุดดินพร้อมถมคืน	3.38	ลบ.ม.	-	-	142.00	479.96	479.96	
10.2	ทรายหยาบรองพื้น	0.13	ลบ.ม.	342.68	42.84	104.00	13.00	55.84	
10.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.10	ลบ.ม.	1,258.56	125.86	426.00	42.60	168.46	
10.4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.66	ลบ.ม.	1,509.90	996.16	532.00	350.99	1,347.14	
10.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	5.03	กก.	25.77	129.75	4.10	20.64	150.39	
10.6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม.	47.43	กก.	23.69	1,123.74	4.10	194.46	1,318.20	
10.7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	2.00	กก.	44.86	89.72	-	-	89.72	
10.8	ไม้แบบ	4.42	ตร.ม.	861.68	3,808.63	139.00	614.38	4,423.01	
10.9	ไม้เคร่า	1.47	ลบ.ฟ.	747.66	1,099.06	-	-	1,099.06	
10.10	ตะปู	2.00	กก.	46.73	93.46	-	-	93.46	
10.11	แปเหล็ก C 75x45x15x1.6 มม. (นน. 12.8 กก./เส้น)	281.60	กก.	27.11	7,634.00	10.00	2,816.00	10,450.00	
	รวมยอดยกไป							19,675.23	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพัก (จำนวน 2 หลัง)
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ หมู่ที่ 4 ต. ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประมาณการวันที่ 26 ธันวาคม 2567 **ราคาวัสดุเดือน** พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							19,675.23	
10.12	จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. (นน. 18 กก./เส้น)	108.00	กก.	57.11	6,168.24	10.00	1,080.00	7,248.24	
10.13	อะเสเหล็ก C 150x50x20x2.3 มม. (นน.29.5 กก./เส้น)	118.00	กก.	34.37	4,056.08	10.00	1,180.00	5,236.08	
10.14	สีกันสนิมทับหน้าด้วยสีเคลือบเงา	74.28	ตร.ม.	45.56	3,384.20	38.00	2,822.64	6,206.84	
10.15	สกรูยึดแผ่นเมทัลชีท	184.00	ตัว	5.00	920.00	-	-	920.00	
10.16	หลังคาแผ่นเมทัลชีท หนา 0.40 มม.+Pu 25 มม. สีแดงอิฐ	40.98	ตร.ม.	325.00	13,318.50	75.00	3,073.50	16,392.00	
10.17	เชิงชายไม้สังเคราะห์ขนาด 24 ซม.หนา 1.6 ซม. สีน้ำตาล	17.34	ม.	116.82	2,025.66	45.00	780.30	2,805.96	รุ่นทูอินวัน
10.18	แผ่นเมทัลชีท หนา 0.47 มม. (ครอบชนผนัง)	32.10	ม.	120.00	3,852.00	50.00	1,605.00	5,457.00	หน้าบ้าน
10.19	แผ่นเมทัลชีท หนา 0.47 มม. (ครอบชนผนัง)	38.00	ม.	120.00	4,560.00	50.00	1,900.00	6,460.00	หลังบ้าน
10.20	แผ่นไฟเบอร์วีเมนต์ หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังสี	12.60	ตร.ม.	168.00	2,116.80	70.00	882.00	2,998.80	
10.21	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 เทปรับระดับผิวขัดมันเรียบหนา 10 ซม.	2.00	ลบ.ม.	1,509.90	3,019.80	532.00	1,064.00	4,083.80	หลังบ้าน
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
	รวมงานต่อเติม (หน้าบ้านและหลังบ้าน) เป็นเงิน							77,483.94	